

0010 Production d'un coffrage pour puits en béton brut avec les dimensions
1,42 m x 1,20 m x 0,35 m

2,00 m²

0020 Production d'une ouverture pour le passage des câbles
Dimensions 3 cm x 3 cm

1 Pièce

0030 Bétonnage du puits avec B25, agglomération avec secoueur
Exécution en béton brut

1 Pièce

0040 Chape liée 30 mm
Installation sur le sol du puits, aggloméré, grippé et aplati

1,70 m²

Pour la clarification d'éventuels problèmes de détails, nous nous tenons volontiers à tout moment à votre disposition, ensemble avec notre architecte de maison.